Kładka stalowa dla pieszych km 0+231
w czasie powodzi została całkowicie
zniszczona. Nie planuje się odtworzenie jej

Umocnienie prawego brzegu
w km 0+276 do km 0+294
koszami siatkowo-kamiennym 33,5m
o dł. 18m, wys. 1,5m, szer. góra 1,0m

połączenie przyczółka mostu
z istniejącymi "Gabionami"

rów R-K ob. 905
odtworzenie przewróconych
gabionów
km 0+288 - 0+295

Obiekt wybudowany w roku 2013

próg redukcyjny - istniejący
drewniano-kamienny
wymagane obniżenie ok. 0.10m
km 0+388 h=0.7m, b=3,0m

STAROSTWO POWIATOWE 30 SIE. 2016
w LUBANIU
59-800 Lubań, ul. Mickiewicza 2
tel. (0 75) 64 64 310, 64 64 368
fax (0 75) 64 64 321