

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu - remont tarasu przy wejściu dla osób niepełnosprawnych

ADRES INWESTYCJI : 59-800 Lubań, ul. Mickiewicza 2

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Lubaniu

ADRES INWESTORA : 59-800 Lubań, ul. Mickiewicza 2

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Pobycz	Razem
1 Tynki zewnętrzne					
1	KNR 19-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. do 5 m2	m ²		
d.1	0701-09	analogia			
		21.45	m ²	21.450	
				RAZEM	21.450
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	21.45	m ²	21.450	
				RAZEM	21.450
3	TZKNBK	Tynki zewn.szlachetne nakrapiane łącznie z podkładem o pow.drapaną do 1 m2 na ścianach	m ²		
d.1	VIII 01-09	21.45	m ²	21.450	
				RAZEM	21.450
4	KNR 19-01	Malowanie farbą szwedzką wystroju sztukatorskich o charakterze prostym	m ²		
d.1	1302-08	21.45	m ²	21.450	
				RAZEM	21.450
2 Posadzka tarasu					
5	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.2	0811-07	27.94	m ²	27.940	
				RAZEM	27.940
6	KNR 2-02	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m ²		
d.2	1914-05	27.94	m ²	27.940	
				RAZEM	27.940
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp.	m ²		
d.2	0607-02	analogia			
		27.94	m ²	27.940	
				RAZEM	27.940
8	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
d.2	1101-02	27.94	m ³	27.940	
				RAZEM	27.940
9	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
d.2	0635-01	27.94	m ²	27.940	
				RAZEM	27.940
10	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²		
d.2	0640-03	27.94	m ²	27.940	
				RAZEM	27.940
11	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1102-02	27.94	m ²	27.940	
				RAZEM	27.940
12	KNR 0-12II	Posadzki płytowe płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą na kleju wysokoelastycznym	m ²		
d.2	1118-06	27.94	m ²	27.940	
				RAZEM	27.940
13	KNR 0-12II	Cokołiki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokołik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.2	1120-01	5.23+6.33+3.9	m	15.460	
				RAZEM	15.460
14	KNR 0-12II	Cokołiki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokołik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.2	1120-02	15.46	m	15.460	
				RAZEM	15.460
3 Naprawa piaskowca					
15	TZKNC N-	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - wapień miękki narzut wraz z odtworzeniem uszkodzonych detali architektonicznych	dm ²		
d.3	K/VI 1/3-a	11822	dm ²	11822.000	
				RAZEM	11822.000
16	wycena indywidualna	Klamrowanie muru z piaskowca (wycięcie, sklamrowanie, wstawienie piaskowca)	kpl.		
d.3		7	kpl.	7.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7.000
17	KNR 19-01	Spoinowanie murów z kamienia drobnego o przekroju spoiny do 0.0015	m ²		
d.3	0326-01	m2 bez wykucia spoin - piaskowiec	m ²	118.220	
		118.22			
				RAZEM	118.220
18	TZKNBK VII	Impregnacja murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - po-	m ²		
d.3	-250	wierzchnia do 5 m2	m ²	118.220	
	analogia	118.22			
				RAZEM	118.220

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miar- y	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Tynki zewnętrzne					
1 d.1	KNR 19-01 0701-09 analogia	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków zewnętrz- nych z zaprawy cementowej o pow. do 5 m2	m ²	21.45		
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie piono- we	m ²	21.45		
3 d.1	TZKNBK VIII 01-09	Tynki zewn.szlachetne nakrapiane łącznie z podkła- dem o pow.drapanej do 1 m2 na ścianach	m ²	21.45		
4 d.1	KNR 19-01 1302-08	Malowanie farbą szwedzką wystroju sztukatorskich o charakterze prostym	m ²	21.45		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2 Posadzka tarasu						
5 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²	27.94		
6 d.2	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m ²	27.94		
7 d.2	KNR 2-02 0607-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp.	m ²	27.94		
8 d.2	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³	27.94		
9 d.2	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²	27.94		
10 d.2	KNR 0-29 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²	27.94		
11 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²	27.94		
12 d.2	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą na kleju wysokoelastycznym	m ²	27.94		
13 d.2	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	5.23+6.33+ 3.9 = 15.460		
14 d.2	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	15.46		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 Naprawa piaskowca						
15 d.3	TZKNC N-K/VI 1/3-a	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - wapień miękki narzut wraz z odtworzeniem uszkodzonych detali architektonicznych	dm ²	11822		
16 d.3	wycena indywidualna	Klamrowanie muru z piaskowca (wycięcie, sklamrowanie, wstawienie piaskowca)	kpl.	7		
17 d.3	KNR 19-01 0326-01	Spoinowanie murów z kamienia drobnego o przekroju spoiny do 0.0015 m2 bez wykucia spoin - piaskowiec	m ²	118.22		
18 d.3	TZKNBK VII - 250 analogia	Impregnacja murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia do 5 m2	m ²	118.22		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzet	Kp	Z	RAZEM
1	Tynki zewnętrzne						
2	Posadzka tarasu						
3	Naprawa piaskowca						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 4	Tynki zewnętrzne						
2	5 - 14	Posadzka tarasu						
3	15 - 18	Naprawa piaskowca						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: