

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 21.05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :


STAROSTA
Walery Czarnecki

Data opracowania
21.05.2018

Data zatwierdzenia


Naczelnik Wydziału
Architektoniczno-Budowlanego
Dominika Słowinska

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej na drewnianą zespoloną trzyszybową wraz z obróbką i wykończeniem w pok. nr 1,2,3,5 - parter, pok. nr 53, 54, 55 i wc - II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.45*2.35*5+2.3*1.4+1.1*2.3*2+2.2*3.3	m ² m ²	 32.578	
				RAZEM	32.578
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.45*5+1.4+1.1*2+2.2	m m	 13.050	
				RAZEM	13.050
3	KNR 2-02 1003-10 analogia	Okna drewniane zespolone trzyszybowe dwudzielne dwurzędowe z lufci- kiem, budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, roz- wierałno- uchylne o powierzchni 2.5-3.0 m2 1.45*2.35*5+2.3*1.4+1.1*2.3*2+2.2*3.3	m ² m ²	 32.578	
				RAZEM	32.578
4	KNR-W 2- 02 2104-03 analogia	Parapety, półki i ludy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 50 cm - parapety drewniane fabrycznie wykończone, wewnętrzne 1.55*5+1.5+1.2*2+2.2	m m	 13.850	
				RAZEM	13.850
5	wycena in- dywidualna	obróbka zamontowanych okien 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
6	KNR-W 4- 01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0.45*2*5*(1.45+2.35)+0.45*2*(2.4+1.4)+2*0.45*(1.1+2.3)*2+0.45*2*(3.3+ 2.2)	m ² m ²	 31.590	
				RAZEM	31.590