

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : remont tarasu na II piętrze
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Lubaniu
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 2
BRANŻA : ogólnobudowlana

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Naprawa tarasu w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 2.

Zakres prac obejmuje zerwanie istniejących warstw tarasu i wykonanie nowych zgodnie z technologią producentów izolacji tarasu np. ATLAS, MAPEI itp.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		7.776	m ²	7.776	
				RAZEM	7.776
2	KNR-W 4- 01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		7.776*0.15	m ³	1.166	
				RAZEM	1.166
3	KNR-W 2- 02 0607-02	Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na lepiku asfaltowym na zimno gorąco	m ²		
		3.6*2.16	m ²	7.776	
				RAZEM	7.776
4	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
		3.6*2.16*0.06	m ³	0.467	
				RAZEM	0.467
5	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		3.6*2.16	m ²	7.776	
				RAZEM	7.776
6	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), naklejanych 20x20 mm	m ²		
		3.6*2.16	m ²	7.776	
				RAZEM	7.776
7	KNR 19-01 0826-02	Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia spoin	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:	
-----------------	--

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	7.776		
2	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	7.776*0.15 = 1.166		
3	KNR-W 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na lepiku asfaltowym na zimno gorąco	m ²	3.6*2.16 = 7.776		
4	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³	3.6*2.16*0.06 = 0.467		
5	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²	3.6*2.16 = 7.776		
6	KNR 2-02 1104-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), naklejanych 20x20 mm	m ²	3.6*2.16 = 7.776		
7	KNR 19-01 0826-02	Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia spoin	m ²	5		
8	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²	15		
9	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m ²	15		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: